

小・中学校, 幼稚園の耐震化状況

平成26年9月1日現在の小・中学校校舎や幼稚園舎のうち、非木造で2階建て以上又は延床面積200㎡超のもの、及び木造で3階建て以上又は延床面積500㎡超のもので、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物の耐震性能を表しています。

番号	施設名		場所(町名)	竣工年度	建物構造・規模			耐震診断		耐震化対策				備考
	棟名	構造			階数地上	延床面積(㎡)	実施状況	補強の必要性	実施状況	実施方法	実施年度	Is値		
1	国府小学校	普通教室棟12-1・2	国府町	S53	RC	4	1,881	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.80	

【H】 平成
【S】 昭和

耐震診断により、耐震補強の必要性の判定結果を記載しています。
 【不要】 耐震診断の結果、耐震補強の必要のない建築物
 【必要】 耐震診断の結果、耐震補強が必要な建築物
 【未定】 耐震診断の結果が出ていない建築物

Is値
下部を参照

【RC】 鉄筋コンクリート造, 壁式鉄筋コンクリート造
 【S】 鉄骨造(重量鉄骨造, 軽量鉄骨造)
 【W】 木造

Is値(Seismic Index of Structure: 耐震指標)

Is値とは耐震改修促進法等で定められた構造耐震指標であり、耐震診断の判断基準となる値です。

一般的なIs値の目安としては

- (1) Is値が0.3未満……地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
 - (2) (1)及び(3)以外の場合……地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
 - (3) Is値が0.6以上……地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
- という定義がなされております。

平成26年9月1日現在

番号	施設名		場所(町名)	竣工年度	建物構造・規模			耐震診断		耐震化対策				備考
	棟名	構造			階数地上	延床面積(㎡)	実施状況	補強の必要性	実施状況	実施方法	実施年度	Is値		
1	国府小学校	普通教室棟12-1・2	国府町	S53	RC	4	1,881	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.80	
2	国府小学校	普通特別管理教室棟12-3	国府町	S54	RC	4	1,973	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.82	
3	庄野小学校	屋内運動場6	庄野東二丁目	S51	S	1	549	実施済	必要	実施済	補強	H19	0.77	
4	庄野小学校	管理普通教室棟1-1・2	庄野東二丁目	S48	RC	3	2,008	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.74	
5	庄野小学校	特別教室棟2-1	庄野東二丁目	S48	RC	2	711	実施済	不要	—	—	—	1.45	
6	加佐登小学校	管理普通特別教室棟9-1・2	高塚町	S46	RC	3	1,873	実施済	必要	実施済	補強	H14	1.09	
7	牧田小学校	屋内運動場8, 17	岡田一丁目	S48	S	1	659	実施済	不要	—	—	—	0.89	
8	牧田小学校	普通教室棟6-1・2	岡田一丁目	S45	RC	3	1,349	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.74	
9	牧田小学校	普通特別教室管理室棟6-3	岡田一丁目	S47	RC	3	1,991	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.89	
10	牧田小学校	普通特別教室棟6-4	岡田一丁目	S52	RC	3	1,649	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.77	
11	石薬師小学校	屋内運動場13, 25	石薬師町	S49	S	1	552	実施済	不要	—	—	—	0.76	
12	石薬師小学校	普通管理教室棟10-1・2	石薬師町	S47	RC	3	1,908	実施済	不要	—	—	—	0.97	
13	石薬師小学校	普通特別教室棟20	石薬師町	S54	RC	3	2,175	実施済	不要	—	—	—	0.84	
14	石薬師小学校	給食調理室	石薬師町	S54	RC	1	234	実施済	不要	—	—	—	1.71	

番号	施設名		場所(町名)	竣工年度	建物構造・規模			耐震診断		耐震化対策				備考
	棟名				構造	階数地上	延床面積(m ²)	実施状況	補強の必要性	実施状況	実施方法	実施年度	Is値	
15	白子小学校	普通教室棟13-3	白子一丁目	S49	RC	3	1,593	実施済	必要	実施済	補強	H13	0.87	
16	白子小学校	普通特別管理教室棟13-2	白子一丁目	S48	RC	3	1,850	実施済	必要	実施済	補強	H13	0.73	
17	白子小学校	普通特別教室棟13-1	白子一丁目	S47	RC	3	658	実施済	不要	—	—	—	0.71	
18	白子小学校	給食調理室	白子一丁目	S55	RC	1	252	実施済	不要	—	—	—	1.53	
19	愛宕小学校	普通管理教室棟12-1・2	東江島町	S50	RC	3	1,771	実施済	必要	実施済	補強	H12	0.84	
20	愛宕小学校	普通教室棟16	東江島町	S53	RC	2	973	実施済	不要	—	—	—	0.72	
21	愛宕小学校	普通特別教室棟12-3	東江島町	S52	RC	3	997	実施済	不要	—	—	—	0.71	
22	稲生小学校	普通教室棟14-1	稲生三丁目	S54	RC	4	1,068	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.77	
23	稲生小学校	普通特別管理教室棟14-2・3	稲生三丁目	S54	RC	4	3,628	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.77	
24	稲生小学校	給食調理室	稲生三丁目	S55	RC	1	234	実施済	不要	—	—	—	1.60	
25	飯野小学校	普通教室棟13-1・2	三日市南二丁目	S50	RC	3	1,405	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.93	
26	飯野小学校	普通特別管理教室棟15-1	三日市南二丁目	S52	RC	3	1,719	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.86	
27	飯野小学校	普通特別教室棟15-2	三日市南二丁目	S53	RC	3	1,879	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.75	
28	河曲小学校	屋内運動場10, 6	十宮町	S49	S	1	670	実施済	不要	—	—	—	0.84	
29	河曲小学校	普通特別管理教室棟8-1・2	十宮町	S46	RC	3	2,083	実施済	不要	—	—	—	0.92	
30	河曲小学校	普通特別管理教室棟8-3	十宮町	S47	RC	3	1,345	実施済	不要	—	—	—	0.97	
31	河曲小学校	普通特別教室棟8-4	十宮町	S53	RC	3	850	実施済	不要	—	—	—	1.21	
32	一ノ宮小学校	普通特別管理教室棟1-1・2	一ノ宮町	S43	RC	3	2,240	実施済	必要	実施済	補強	H13	0.86	
33	長太小学校	普通教室棟1-1・3	長太旭町五丁目	S41	RC	2	585	実施済	必要	実施済	補強	H13	1.02	
34	長太小学校	普通特別管理教室棟1-2・4	長太旭町五丁目	S42	RC	3	2,337	実施済	必要	実施済	補強	H13	0.97	
35	長太小学校	普通特別教室棟1-5	長太旭町五丁目	S54	RC	3	1,129	実施済	必要	実施済	補強	H13	1.10	
36	箕田小学校	屋内運動場10	南堀江一丁目	S54	RC	1	563	実施済	必要	実施済	補強	H16	1.62	
37	箕田小学校	特別管理教室棟11	南堀江一丁目	S54	RC	4	1,530	実施済	不要	—	—	—	0.74	
38	箕田小学校	特別管理教室棟16	南堀江一丁目	S55	RC	3	1,438	実施済	不要	—	—	—	0.91	
39	若松小学校	屋内運動場18	若松中一丁目	S53	RC	1	683	実施済	必要	実施済	補強	H16	1.83	
40	若松小学校	普通特別管理教室棟11-1・2	若松中一丁目	S49	RC	3	2,183	実施済	必要	実施済	補強	H11	0.88	
41	若松小学校	普通特別教室棟11-3	若松中一丁目	S50	RC	3	1,509	実施済	必要	実施済	補強	H10	0.85	
42	玉垣小学校	普通教室棟13-1・2	北玉垣町	S52	RC	4	2,309	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.77	
43	玉垣小学校	普通特別教室棟24	北玉垣町	S56	RC	4	3,716	実施済	必要	実施済	補強	H15	0.75	
44	玉垣小学校	給食調理室	北玉垣町	S53	RC	1	238	実施済	不要	—	—	—	1.40	
45	合川小学校	普通特別管理教室棟1	三宅町	S43	RC	3	1,479	実施済	必要	実施済	補強	H12	0.94	
46	天名小学校	屋内運動場9	御菌町	S55	RC	1	585	実施済	必要	実施済	補強	H16	2.28	
47	天名小学校	普通特別管理教室棟1	御菌町	S40	RC	3	1,332	実施済	必要	実施済	補強	H12	1.05	
48	栄小学校	屋内運動場12	五祝町	S50	S	1	547	実施済	不要	—	—	—	0.84	
49	椿小学校	普通特別管理教室棟10	山本町	S48	S	1	562	実施済	必要	実施済	補強	H17	0.77	
50	深伊沢小学校	普通特別管理教室棟1-1・2	伊船町	S46	RC	3	1,695	実施済	必要	実施済	補強	H10	0.97	
51	庄内小学校	普通特別管理教室棟1	東庄内町	S43	RC	2	1,722	実施済	必要	実施済	補強	H17	0.76	
52	井田川小学校	屋内運動場7	和泉町	S54	RC	1	563	実施済	必要	実施済	補強	H16	1.57	

番号	施設名		場所(町名)	竣工年度	建物構造・規模			耐震診断		耐震化対策				備考
	棟名	構造			階数地上	延床面積(m ²)	実施状況	補強の必要性	実施状況	実施方法	実施年度	Is値		
53	井田川小学校	普通特別管理教室棟1	和泉町	S53	RC	3	1,645	実施済	必要	実施済	補強	H12	0.82	
54	鼓ヶ浦小学校	屋内運動場8	寺家一丁目	S55	RC	1	705	実施済	必要	実施済	補強	H16	1.54	
55	鼓ヶ浦小学校	普通特別管理教室棟1	寺家一丁目	S54	RC	3	4,031	実施済	不要	—	—	—	0.72	
56	鼓ヶ浦小学校	給食調理室	寺家一丁目	S54	RC	1	246	実施済	不要	—	—	—	1.84	
57	白鳥中学校	管理室棟3	加佐登三丁目	S40	RC	3	888	実施済	必要	実施済	補強	H11	0.90	
58	白鳥中学校	普通教室棟1-1・2	加佐登三丁目	S39	RC	3	1,367	実施済	必要	実施済	補強	H11	0.95	
59	白鳥中学校	普通特別教室棟2	加佐登三丁目	S39	RC	3	1,335	実施済	必要	実施済	補強	H12	0.89	
60	大木中学校	管理普通教室棟14-1・2	北堀江二丁目	S50	RC	3	995	実施済	必要	実施済	補強	H13	0.99	
61	大木中学校	特別教室棟13-1・2	北堀江二丁目	S49	S	1	275	実施済	不要	—	—	—	1.06	
62	大木中学校	普通特別教室棟11-1・2	北堀江二丁目	S47	RC	2	1,536	実施済	必要	実施済	補強	H17	0.81	
63	大木中学校	普通特別教室棟2	北堀江二丁目	S37	RC	2	1,315	実施済	必要	実施済	補強	H17	0.74	
64	千代崎中学校	管理普通教室棟1-3・4	東玉垣町	S41	RC	3	1,692	実施済	必要	実施済	補強	H10	0.90	
65	千代崎中学校	特別教室棟1-5	東玉垣町	S43	RC	3	700	実施済	必要	実施済	補強	H10	0.78	
66	千代崎中学校	普通特別教室棟1-1・2	東玉垣町	S37	RC	3	1,162	実施済	必要	実施済	補強	H10	0.75	
67	白子中学校	管理特別教室棟2-1・2・3	中旭が丘四丁目	S45	RC	3	1,752	実施済	必要	実施済	補強	H13	0.75	
68	白子中学校	普通教室棟1-1	中旭が丘四丁目	S36	RC	3	669	実施済	必要	実施済	補強	H15	0.87	
69	白子中学校	普通教室棟1-2	中旭が丘四丁目	S43	RC	3	1,105	実施済	必要	実施済	補強	H15	0.73	
70	白子中学校	普通特別教室棟3-1・2	中旭が丘四丁目	S43	RC	3	1,787	実施済	必要	実施済	補強	H13	0.80	
71	天栄中学校	管理普通特別教室棟1-1・2	秋永町	S45	RC	3	2,308	実施済	必要	実施済	補強	H14	0.79	
72	鈴峰中学校	管理普通特別教室棟18	長澤町	S55	RC	3	1,660	実施済	不要	—	—	—	1.03	
73	鼓ヶ浦中学校	屋内運動場5	寺家四丁目	S53	RC	1	802	実施済	必要	実施済	補強	H16	1.45	
74	鼓ヶ浦中学校	管理普通特別教室棟1-1	寺家四丁目	S53	RC	4	4,259	実施済	必要	実施済	補強	H13	0.80	
75	鼓ヶ浦中学校	特別教室4	寺家四丁目	S53	S	1	250	実施済	必要	実施済	補強	H18	0.79	
76	稲生幼稚園	幼稚園	稲生三丁目	S55	RC	1	460	実施済	不要	—	—	—	1.79	
77	飯野幼稚園	幼稚園	三日市南二丁目	S49	W	1	524	実施済	必要	実施済	補強	H16	1.26	※W造総合評点
78	椿幼稚園	幼稚園	山本町	S54	RC	1	249	実施済	不要	—	—	—	1.50	
79	井田川幼稚園	幼稚園	和泉町	S55	RC	1	253	実施済	不要	—	—	—	1.73	