

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					道路維持・修繕	道路維持		
道路維持		式		1				
道路土工		式		1				
掘削工		m3		1				
掘削	土質土砂;施工方法ホフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1				
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1				
舗装工		式		1				
路面切削工		式		1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し	m2		1,480				

鈴鹿市

503-207c030-00068-11(0)

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					道路維持・修繕	道路維持		
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト	m3		74				
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		74				
舗装打換え工		式		1				
不陸整正工	補足材なし	m2		1,480				
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,480				
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,480				
道路修繕		式		1				
区画線工		式		1				

鈴鹿市

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		摘要
					事業区分	道路維持・修繕	
				工事区分	道路修繕		
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		440			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		29			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		230			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ビラ 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		33			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		72			
仮設工		式		1			

鈴鹿市

503-207c030-00068-11(0)

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		摘要
					事業区分	道路維持・修繕	
				工事区分	道路修繕		
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員A		人		8.1			
交通誘導警備員B		人		4.5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			

鈴鹿市

工事数量総括表

	工事名	舗装工事	当初		事業区分	道路維持・修繕
			前回数量	今回数量	工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

鈴鹿市

物考資料