

各室内部仕上げリスト (案) (処理部)

室名	床	巾木	壁	天井	備考
受入室 受入前室 ホッパ室	無機質系塗床 (防塵、防滑)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS製 (受枠共)
ポンプ室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様、手洗器 グレーチング：SUS製 (受枠共)
沈砂除去室 水槽上部室 前処理設備室 ホッパ上部室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様、手洗器 グレーチング：SUS製 (受枠共)
脱臭設備室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS製 (受枠共) 手洗器
薬品ヤード 薬品庫	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS製 (受枠共) 薬品棚、眼洗器
資源化設備室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様、手洗器 グレーチング：SUS製 (受枠共)
プロワ室 脱臭ファン室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	ガラスウール (t=50) ガラスクロス押え	ガラスウール (t=50) ガラスクロス押え	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS製 (受枠共)
脱水機室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様、手洗器 グレーチング：SUS製 (受枠共) ホストクレーン
電気室 (受変電室)	フリアクレスフロー+ 帯電防止ビニルタイル	ビニル巾木 H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス	化粧 PB	
工具工作室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	木棚、作業台、工具掛け等
倉庫 物入れ	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	木棚、作業台、工具掛け等
前室 (一部踏み込み)	合成樹脂塗床 (防塵塗装) 長尺ビニルシート貼	防塵塗装 床材立上 H=150 ビニル巾木 (H=60)	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	ケイカル板EP塗	
階段	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル	化粧 PB 段裏：吹付タイル	手摺、手梯子共：SUS製

※受入室、受入前室、受入後室、ホッパ室床仕上げは、防塵、防滑等の対策及び耐摩耗性に十分配慮すること。

※ホッパ室床仕上げは、ホッパ車への積込時 (最大奥行き：10,500 mm、最大高さ：3,850mm) の摩耗を十分に考慮して計画すること。

※排水溝のある部屋は、嵩上げコンクリート (二次コンクリート) とし、クラック防止の目地切り等を行うこと。

※排水溝は防水仕様とし、グレーチングは受枠共にSUS製とする。

※排水溝の防水仕様は塗布防水を原則とするが、他に最適な仕様があれば提案すること。

※無機質系塗り床材はコンクリート一体成型型とすること。

※合成樹脂塗り床材はエポキシ樹脂系を原則とすること。

各室内部仕上げリスト（案）（管理部）

室名	床	巾木	壁	天井	備考
受入監視室	フリーアクセスフロア +ビニル床タイル	ビニル巾木(H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧PB	窓（カウンター付）
収集車用便所	磁器タイル（防水）	半磁器タイル	半磁器タイル	ケイカル板EP塗	便器、手洗器、鏡、トイレブース等
前処理・ 脱水監視室	フリーアクセスフロア +ビニル床タイル	ビニル巾木(H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧PB	
中央監視室 事務室	フリーアクセスフロア +タイルカーペット	ビニル巾木(H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	打合せ机、事務机、椅子、テーブル、書類棚、スケジュールボード等
水質試験室	耐薬品性 長尺ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り 流し台前:キッチンパネル	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	実験台、机、椅子、ドラフトチャンパー、薬品戸棚等
更衣室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木(H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧PB	ロッカー
作業員控室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木(H=60)	腰壁：木製	化粧PB	テーブル、椅子、スケジュールボード等
シャワー室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木(H=60)	PB (t=12.5) ビニルクロス貼り	ケイカル板EP塗	シャワーユニット、洗面化粧台
湯沸室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木(H=60)	耐水PB(t=12.5) ビニルクロス 流し台前:キッチンパネル	ケイカル板EP塗	流し台 (L=1200)、吊戸棚 (1200×700)
便所 男子・女子	長尺ビニル床シート	ステンレス巾木 (H=100)	化粧ケイカル板 (ジョイナー工法)	ケイカル板EP塗	化粧鏡、便器、手洗器、手摺 掃除用流し、トイレブース
書庫 物品庫	長尺ビニル床シート	ビニル巾木(H=60)	PB (t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧PB	棚、書類棚
玄関 玄関ホール	磁器タイル貼り 長尺ビニル床シート	框・巾木：御影石 ビニル巾木(H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	下足箱（木製：来客用）、 ビクチャーレール、 下足箱（職員・作業員用 10人）
廊下 ロビー	長尺ビニル床シート	木製巾木 (H=100)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	ビクチャーレール
大会議室 小会議室	タイルカーペット	ビニル巾木(H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	スクリーン
階段室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木(H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス	PB (t=9.5) 岩綿吸音板 (t=12)	手摺、ノスリッパ

※消火設備は、原則埋込方式とすること。

※壁、天井仕上は準不燃以上とすること。

※フリーアクセスフロア内の床は防塵塗装とすること。

※備考欄に表示している備品類は納入対象であり、仕様等についてはカタログ等提出の上決定する。

※一般居室にはブラインドを付けること。

※管理部の居室外周廻り（外壁、スラブ）は断熱材を施工すること。

※排水溝のある部屋は、嵩上げコンクリート（二次コンクリート）とし、クラック防止の目地切り等を行うこと。

※排水溝は防水仕様とし、グレーチングは受枠共にSUS製とする。

※排水溝の防水仕様は塗布防水を原則とするが、他に適切な仕様ががあれば提案すること。